

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



2008 г.

Наш город - муниципальное хозяйство

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Подготовку участка у Дома культуры

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 600,593 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 257,574 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 408,16 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 200\_ г.

200\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн./п	В том числе Эк.Маш	Всего	Осн./п	В том числе Эк.Маш						
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																
0,4	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов: 2 <i>Экспертные работы, выписанные механизированным способом</i>	1000 м3 грунта	0,036	68411,53	80545,7	60308,65	103266,27	2462,82	289,96	2171,11	3717,59	31,32	1,13	90,09	3,24
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	31,32	7,8	7,8	7,8		8,81	8,81						
	1. 060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водозащитного) 0,25 м3	маш.-ч	73,04	70,01	70,01	70,01	11,6	184,13		184,13	30,51				
	2. 070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водозащитного) 59 (80) кВт (г.с.)	маш.-ч	17,05	61,39	61,39	61,39	13,5	37,45		37,45	8,24				
	3. 408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0,04	108,4	108,4			0,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5,6	ФЕРР51-05-01	Механизированная разработка грунта: экскаваторами	100 м2 основани я	2	58961,53	45324,85	13636,69	17968,85	117923,07	90649,7	27273,37	35937,7	173	346	17,72	35,44
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом (режущий-сдвиговый)														
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	Чел. час	173 346	7,93	7,93			2743,78	2743,78						
	1. 060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколовом ходу при работе на других видах строительства (кроме возложения ответственного) 0,25 м3	маш.-ч	8,74 17,48	70,01		70,01	11,6	1223,77		1223,77	202,77				
	2. 070147	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме возложения ответственного) 37 (50) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,24 0,48	50		50	13,5	24		24	6,48				
	3. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	8,74 17,48	99,23		99,23		1734,54		1734,54					
5,5	ФЕРР51-03-02	Изменение уровня поля в здании: выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0,046	160765,23	159209,16	14,78	20,13	7395,2	7323,62	0,68	0,93	619	28,47	0,02	4,45
		Земляные работы, выполняемые ручным способом (режущий-сдвиговый)														
		Затраты труда рабочих (ср 2)	Чел. час	619 28,47	7,8	7,8			222,07	222,07						
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02	75,4		75,4									
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001 4,6E-5	11978				0,55							
	3. 102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м3	0,23 0,01058	550				5,82							
5,4	ФЕР01-02-019-03	Перемещение грунта автохобилами-самосвалами для отсыпки насыпей в прелегах болота на расстояние до 0,25 км.	1000 м3 грунта	0,046	167535,49	12930,17	98258,02	52383,59	7706,63	594,79	4519,87	2409,65	50,28	2,31	96,77	4,45
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)														
		Затраты труда рабочих (ср 2)	Чел. час	50,28 2,31	7,8	7,8			18,02	18,02						
	1. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	0,36 0,02	96,89		96,89	13,5	1,94		1,94	0,27				
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме возложения ответственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	11,33 0,52	80,01		80,01	14,4	41,61		41,61	7,49				
	3. 120202	Авторейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	28,04 1,29	123		123	13,5	158,67		158,67	17,42				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,58 0,03	75,4		75,4	21,29	2,26		2,26	0,64				
	5. 400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	56,46 2,6	99,23		99,23	21,29	258		258	55,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	3,8 0,1748	558,33					97,6							
7.408-0111	Гравий для строительных работ марка Др-16, фракция 20-40 мм	м3	17 0,782	173					135,29							
<b>6.2 ФЕР01-02-017-01</b>	<b>Удаление растительно-корневого покрова и торфа: в траншеях на болотах I типа</b> <i>Экспертные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)</i>	<b>1000 м3 грунта</b>	<b>0,046</b>	<b>260850,44</b>	<b>166278,59</b>	<b>57062,97</b>	<b>63937,6</b>	<b>11999,12</b>	<b>7648,82</b>	<b>2624,9</b>	<b>2941,13</b>	<b>657,54</b>	<b>30,25</b>	<b>49,92</b>	<b>2,3</b>	
	Загрязн. труда рабочих (ср. 1,8)	чел. час	657,54 30,25	7,67		7,67			232,02		232,02					
1.021143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т	маш.-ч	0,57 0,03	115,48					115,4							
2.060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волехозяйственного) 0,5 м3	маш.-ч	6,28 0,29	100					100							
3.060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волехозяйственного) 0,65 м3	маш.-ч	37,05 1,7	125,7					125,7							
4.070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме волехозяйственного) 79 (108) кВт (г.с.)	маш.-ч	5,17 0,24	80,01					80,01							
5.400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,85 0,04	75,4					75,4							
6.101-0782	Покровки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0172 0,0007912	5989					4,74							
7.101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,081 0,003726	9040					33,68							
8.102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	4,54 0,2088	558,33					116,58							
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>																
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого Прочие затраты																
Итого																
В том числе:																

